

# Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Sielce oraz rurociągu tłocznego do miejscowości Końskowola- etap II.A.

Inwestycja, pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Sielce oraz rurociągu tłocznego do miejscowości Końskowola- etap II.A.” zrealizowana została przez Gminę Końskowola w okresie od dnia 25.02.2021r., do dnia 30.09.2023r., w oparciu o dofinansowanie pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie umowy nr 00140-65150-UM0300253/20 z dnia 25.02.2021r. W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w głównej części wsi Sielce, na działkach w obrębach ewidencyjnych Sielce oraz Pulki. Zakres zrealizowanych robót objął m.in.: - budowę sieci kanalizacyjnej dn 200 o długości 3366 m, - budowę sieci kanalizacyjnej dn 160 o długości 660 m, - budowę rurociągu tłocznego dn 110 o długości 2360 m, - budowę rurociągu tłocznego dn 75 o długości 228 m, - budowę betonowych studzienek kanalizacyjnych, - budowę zbiorczych przepompowni kanalizacyjnych, Łączna długość wybudowanej sieci wynosi 6,614 km. **Wartość inwestycji wyniosła: 4 055 139,45 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej wyniosło: 2 058 792,57 zł.**





Źródło: <https://konskowola.info.pl/?p=10544>